COMUNE DI CASTELFIDARDO

Lavori di: REALIZZAZIONE COPERTURA INTERNA PER CREAZIONE CONTROSOFFITTATURA STRUTTURA RETICOLARE GEODETICA SITA IN ZONA CROCETTE DEL COMUNE DI CASTELFIDARDO.

Esecutore:

ELENCO PREZZI

L'ISTRUTTORE TECNICO
Geom. Alessandra Paoloni

N.	Codice	Descrizione	UnM	Prezzo
1	**P 01**	FORNITURA E POSA IN OPERA MEMBRANA PER COPERTURA INTERNA STRUTTURA RETICOLARE GEODETICA Fornitura e posa in opera di una membrana di copertura per la creazione di una controsoffittatura che, dovrà essere sospesa e fissata per punti alla struttura portante in ferro, a mezzo di rinforzi, catene o cricchetti ed ancorata nei nodi, ancorata e fissata al primo giro della struttura. Il telo dovrà essere realizzato con un tessuto di poliestere ad alta tenacità, bispalmato con mescola di PVC, trattato contro i funghi, le muffe,resistente ai raggi U.V., le cui caratteristiche tecniche di peso, resistenza alla trazione ed allo strappo sono idonee e garantite per l'uso e riportate nelle tabelle tecniche del materiale. Il materiale deve essere ignifugo di classe 2, con certificato di omologazione del ministero degli interni. CARATTERISTICHE TECNICHE: Supporto: DIN 60 001 PES Titolo del filato: EN ISO 2060 1100 DTEX Armatura: TELA 1/1 Tipo di spalmatura: PVC Peso Totale: DIN EN ISO 2286-2 500 gr/mq. Resistenza alla trazione: ordito/trama N/5cm. DIN EN ISO 2286-2 2500/2500 Resistenza alla lacerazione: ordito/trama N DIN 53363 300/250 Adesione: N/cm DIN EN ISO 2411 100 n/5 cm. Resistenza al freddo: *C DIN 53361 -30 Resistenza al caldo: *C norme Complan +70 Resistenza alla piegatura dopo 100.000 pieg. DIN 53359A nessuna crepa Comportamento alla fiamma: ignifugo secondo UNI 9177/87, classe 2 Fissaggio: laccato lucido. Garanzia: Anni tre per il manto di copertura in PVC, contro difetti dei materiali o difetti di lavorazione; DIMENSIONI campo: mt. 25X42; altezza 11 mt..; colore verde e bianco e/o altro a discrezione della D.L.. N.B.: PER L'OFFERTA LE MISURE DEVONO ESSERE VERIFICATE SUL POSTO E REDATTO IL RELATIVO PROGETTO DELLO SVILUPPO DEL TELO E RELATIVI ANCORAGGI. E' inoltre compreso: - trasporto, scarico e custodia dei materiali ed attrezzature in cantiere; - SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, con modifica delle staffe portaproiettori, mediante inserimento di appositi scatolari metallici in prolungamento degli ancoraggi, il tutto con l'ausilio di apposita attrezzatura tecnica e di sollevamento.	a corpo	**32.500,00**
2	**P 02**	VERIFICA E RICALCOLO STRUTTURALE Sopralluogo con verifica del diametro e dello spessore delle aste esistenti secondo tavola stato di fatto, comprensivo dei mezzi e attrezzature per eseguire l'intervento di verifica in completa sicurezza e ricalcolo strutturale per ottenere l'idoneità statica ed il progetto dell'eventuale intervento di consolidamento strutturale se necessario. Restano escluse eventuali aste da sostituire.	a corpo	**2.000,00**
3	**P 03**	CONTROLLO E SERRAGGIO BULLONI STRUTTURA Controllo del serraggio dei bulloni delle aste che compongono la struttura geodetica reticolare comprensivo dei mezzi e attrezzature per eseguire l'intervento di verifica in completa sicurezza.	a corpo	**1.500,00**

==========